

Załącznik nr 2

Ślupsk, Kniaziewiczza 30 GIOŚ - Zadanie II - remont korytarza laboratorium z wymianą drzwi

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont korytarza laboratorium z wymianą drzwi - Ślupsk, ul. Kniaziewiczza 30					
1 Malowanie sufitów i ścian korytarza z zamocowaniem odbojnika					
1	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1	1202-09		m ²	58.032	
	sufit	36.27*1.60	m ²	219.646	
	ściany	(36.27+1.60)*2*2.90			
				RAZEM	277.678
2	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	1204-08		m ²	186.414	
	poz.2-8	277.678-91.264			
				RAZEM	186.414
3	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01		m ²	58.032	
	sufit	36.27*1.60			
				RAZEM	58.032
4	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba emulsyjna o zwiększonej odporności na ścieranie	m ²		
d.1	1204-01		m ²	58.032	
		36.27*1.60			
				RAZEM	58.032
5	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02		m ²	219.646	
	ściany	(36.27+1.60)*2*2.90			
				RAZEM	219.646
6	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba emulsyjna o zwiększonej odporności na ścieranie	m ²		
d.1	1204-02		m ²	113.610	
		(36.27+1.60)*2*1.50			
				RAZEM	113.610
7	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 - pod lamperię z lakieru akrylowego minus otwory drzwiowe	m ²		
d.1	202 2013-01		m ²	91.264	
		(36.27*1.60)*2+(1.60*1.60)-(0.90*1.60)*19			
				RAZEM	91.264
8	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1	1510-03		m ²	91.264	
	lamperia	(36.27*1.60)*2+(1.60*1.60)-(0.90*1.60)*19			
				RAZEM	91.264
9	KNNR-W 3	Lakierowanie powierzchni gładkich lamperii lakierem akrylowym bezbarwnym MAT - analogia	m ²		
d.1	1011-03		m ²	91.264	
	lamperia	(36.27*1.60)*2+(1.60*1.60)-(0.90*1.60)*19			
				RAZEM	91.264
10	KNR-W 2-02	Listwy ściennie odbojowe z żywicy winylowej z dodatkiem akrylu klejone do podłoża ściany klejem montażowym, szerokość odboju 40 cm - analogia	m		
d.1	1125-04		m	55.440	
	odboje	36.27*2-0.90*19			
				RAZEM	55.440
2 Wykonanie podłogi w korytarzu laboratorium					
11	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.2	0818-05		m ²	58.032	
		36.27*1.60			
				RAZEM	58.032
12	KNR 4-01	Rozebranie obicia - listwy odbojowe i cokołowe	m ²		
d.2	0426-04		m ²	27.720	
		(36.27*2-0.90*19)*0.50			
				RAZEM	27.720
13	KNR-W 4-01	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegiel - naprawa ściany po demontażu listew przypodłogowych	m		
d.2	0705-07		m	55.440	
		36.27*2-0.90*19			
				RAZEM	55.440
14	KNR 4-01	Rozebranie podłóg białych na półwpuśt	m ²		
d.2	0428-02		m ²	58.032	
		36.27*1.60			
				RAZEM	58.032
15	KNR-W 4-01	Zagęszczenie legarów podłogowych - analogia	m		
d.2	0415-02		m	180.270	
		36.27+1.60*90			
				RAZEM	180.270
16	KNR-W 4-01	Przybicie do podłóg płyt OSB P5 grub. 22 mm	m ²		
d.2	0819-03		m ²	58.032	
		36.27*1.60			
				RAZEM	58.032
17	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr. 5 cm - wykonanie warstwy zszczepnej i ułożenie siatki podłogowej	m ²		
d.2	202 1132-01		m ²	58.032	
		36.27*1.60			
				RAZEM	58.032
18	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - podkład samopoziomujący	m ²		
d.2	202 1130-02		m ²	58.032	
		36.27*1.60			
				RAZEM	58.032

Załącznik nr 2

Słupsk, Kniaziewicza 30 GIOŚ - Zadanie II - remont korytarza laboratorium z wymianą drzwi

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyciecznia	j.m.	Poszcz	Razem
19 d.2	KNR-W 2-02 1104-05	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej - wypełnienie szczelin dylatacyjnych i obwodowych 36.27*1.60	m ² m ²	 58.032	 58.032
				RAZEM	58.032
20 d.2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW Tarket 36.27*1.60 (36.27+1.60)*2*0.20	m ² m ² m ²	 58.032 15.148	 73.180
				RAZEM	73.180
21 d.2	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych Tarket 36.27*1.60 (36.27+1.60)*2*0.20	m ² m ² m ²	 58.032 15.148	 73.180
				RAZEM	73.180
22 d.2	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - obsadzenie kompletnego profilu dylatacyjnego mocowanego do podłoża wkrętami i kółkami rozporowymi w okładzinie na zaprawie klejowej cienkowarstwowej lub epoksydowej - progi drzwiowe, listwy progowe 20.00	m m	 20.000	 20.000
				RAZEM	20.000
23 d.2	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km - na odległość 8 km wykładzina drewno zmieszane	m ³ m ³ m ³ m ³	 0.174 2.145 0.278	 2.597
				RAZEM	2.597
24 d.2	KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - następne 7 km Krotność = 7 2.597	m ³ m ³	 2.597	 2.597
				RAZEM	2.597
3 Wymiana stolarki drzwiowej					
25 d.3	KNNR-W 3 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych przeszklowych z ościeżnicą regulowaną - wg. wykazu stolarki drzwiowej (0.90*2.00)*20	m ² m ²	 36.000	 36.000
				RAZEM	36.000
26 d.3	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km - na odległość 8 km 36.00*0.05	m ³ m ³	 1.800	 1.800
				RAZEM	1.800
27 d.3	KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - następne 7 km Krotność = 7 36.00*0.05	m ³ m ³	 1.800	 1.800
				RAZEM	1.800