

Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Remont polegający na wymianie wentylatorów oraz naprawie central i instalacji wentylacyjnej w budynku pracowni w Bydgoszczy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Opis	Wymagania minimalne
<p>Remont instalacji wentylacji</p>	<p>1. W zakresie remontu centrali wentylacyjnej dachowej nawiewno – wywiewnej VTS KMAVZ nr CVZFDEV4 należy wymienić:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wentylator nawiewny, - izolację na rurach doprowadzających ciepło technologiczne, - łożyska wentylatora wywiewnego, - filtr G4 (920x610x50) – 1 szt., - styczniki oraz bezpieczniki w rozdzielni elektrycznej, włączniki główne w rozdzielni, - paski napędowe oraz łożyska silników centrali. <p>Dodatkowo należy przeprowadzić: serwis centrali czyszczenie z odgrzybianiem; płukanie instalacji grzewczej z nagrzewnicą; uszczelnienie kanałów i centrali, doizolowanie kanałów nawiewnych i wyciągowych; regulację centrali.</p> <p>2. W zakresie remontu centrali wentylacyjnej wyciągowej VBW BS-2(50)-P/P/S należy wymienić:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wentylator wyciągowy, - filtr P19 – 301/100 G4 (502x592x100) – 1 szt. oraz FD (492x490x100) – 1 szt., - styczniki oraz bezpieczniki w rozdzielni elektrycznej, włączniki główne w rozdzielni, - paski napędowe silników centrali. <p>Dodatkowo należy przeprowadzić: serwis centrali -czyszczenie z odgrzybianiem; uszczelnienie kanałów i centrali; doizolowanie kanałów wyciągowych; regulację centrali.</p> <p>3. W zakresie remontu central wyciągowo - nawiewnych z nagrzewnicą SKW-2-50-P-900-3-1-1-P-T12-2/6-1-S/SKN-2-50-L-800-3-1-P-T-1-26-5/8-1</p>

<p>należy wymienić:</p> <ul style="list-style-type: none">- wentylator nawiewny i wywiewny,- izolację na rurach doprowadzających ciepło technologiczne,- łożyska wentylatorów,- filtr P19 – 301/50 G4 (445x330x50) – 2 szt.- sterowanie centralami, styczniki oraz bezpieczniki w rozdzielni elektrycznej,- paski napędowe oraz łożyska silników centrali. <p>Dodatkowo należy przeprowadzić: serwis centrali czyszczenie z odgrzybianiem; uszczelnienie kanałów i centrali; doizolowanie kanałów nawiewnych i wyciągowych; płukanie instalacji grzewczej z nagrzewnicą w centrali nawiewnej; regulację centrali.</p> <p>4. W zakresie przeglądu wentylatorów dachowych i promieniowych obsługujących dygestoria i okapy - należy wymienić 10 kpl. wentylatorów oraz zamontować regulatory wydajności do każdego wentylatora.</p> <p>5. W zakresie remontu układu ciepła technologicznego do central wentylacyjnych należy:</p> <ul style="list-style-type: none">- przeprowadzić czyszczenie układu,- dokonać wymiany zużytych części pomp.
--